

A.B. Clear szennyvíztisztító kisberendezések telepítése

telepítési útmutató lépésről-lépésre

1. A berendezés a ház csőcsatlakozásától mért távolsága ideálisan 2-5 méter. Télen, hideg időben a szennyvíz túlzottan kihűlhet. Emiatt 5 métert meghaladó távolságban történő telepítés esetén javasoljuk a szennyvízcső hőszigetelését vagy nagyobb földtakaróval történő lefedését.



2. A házból a berendezésbe vezető szennyvízcső lejtése 0,5-1,0%, 0,5 cm-1 cm méterenként.



3. A szennyvízcső folyásfenék-mélysége a berendezés csatlakozásánál a berendezés aljától mérve a telepítési rajzon látható. A berendezés tetejének legalább 5 cm magasan kell a földfelszín fölé kiállnia. Ha a berendezés ennél mélyebben kerül elhelyezésre (mert az odavezetett szennyvízcső mélyebben fekszik), akkor magasztóelem szükséges a berendezés telepítéséhez, ez a magasztóelem a berendezés tetejére kerül rögzítésre. A magasztóelemmel legfeljebb 45 cm-rel lehet növelni a berendezés magasságát. A magasztóelemre vonatkozó igényt, kérjük, jelezze előre, mert egyedi gyártást igényel. Ennél nagyobb mélységben fektetett szennyvízcső esetén a szennyvíz átemelőaknába vezetését és a berendezésbe történő szivattyúzott rávezetését javasoljuk.

4. Magasztás esetén a tartály a földterhelést önmagában nem viselheti, ezért körbebetonozást igényel. A beton a magasztóelem palástjának felső 20 centiméterénél kezdődik, és a magasztó elem a betonból 5 cm-t kiáll a felszín fölé.

5. A berendezés telepítési helye könnyen megközelíthető kell legyen a végső terepszint-alakítás, tereprendezés után, felázott talaj talaj esetén is. A karbantartás elvégzésére a berendezés körül 1 m-es munkaterület biztosítsanak.



6. A berendezés és a gépészeti tartály körül a terepviszonyokat úgy alakítsák, hogy extrém nagy esőzés, nagy mennyiségű hó esetén se folyjon a csapadékvíz, olvadékvíz a berendezésbe és a gépészeti tartályba. Nem elegendő a pár centiméternyi mélységű vízelvezető árok a gépészeti tartály körül.



7. A szennyvizet KG PVC (kültéri, narancssárga) csöveken és idomokon vezessék a berendezéshez.

8. A szennyvízcső fektetésénél oldalirányú irányváltáshoz legfeljebb 45°-os idomokat lehet fölhasználni, ennél nagyobb szögűeket, pl. 90°-osat nem.

9. A berendezés stabilitását legalább 10 cm vastagságú vasalt betonlemezzel biztosítsák. A berendezés telepítéséhez mélyített munkagödör talaja és az azon készített betonlemez kellően erős, teljesen sík és vízszintes legyen. Éles, alakos tárgyak nem állhatnak ki belőle. A talaj, illetve beton lemez vízszintes, a vasháló anyaga legalább 6-os szálvastagságú, legalább 15 cm X 15 cm kiosztású rács.

10. A telepített, szennyvízcsőre kötött berendezést a munkagödör külső visszatöltése (temetése) előtt tiszta ivóvízzel kell feltölteni. Az ivóvíz-minőségű víz használata a későbbi beüzemelés miatt fontos.

11. A berendezés visszatöltésénél a belső vízszintnek magasabbnak kell lennie a külső visszatöltés szintjénél. A talaj anyagát a berendezés köré körkörösén, minden irányból azonos szintek tartásával végezzék. A visszatöltött földanyagot ne tömörítsék géppel vagy emberi erővel, csak vízzel (iszapolással) tömörítsenek.

12. A berendezésben tisztított vizet elvezető csövet legalább 0,5-1,0%-os lejtéssel vezessék a berendezéstől.



Ennél nagyobb lejtéssel is vezethetik a csövet. A kivezetett csőben vízszintes és függőleges irányban is lehet alkalmazni 45°-osnál nagyobb mértékű irányváltásokat.

13. Az elszívárogatóalagút-elemeket vízszintesen, a befolyástól legfeljebb 0,5%-os lejtéssel helyezték el.

14. A szívárogatóba helyezett kőanyag minősége: 16-32 mm szemcse nagyságú osztályozott, mosott kavics (kúlé), vagy ezzel azonos minőségű zúzott kő.

15. Az alagúttelek alá terített kavicsréteg felületét vízszintesen, a befolyástól legfeljebb 0,5%-os lejtéssel alakítsák ki.



16. A villamos vezetéket védőcsőben vezessék a gépészeti tartályig. A villamosvezetéket legalább 60 cm-es mélységben vezessék.



17. A szennyvíz- és tisztított víz-vezetékek árkának szélessége az árok alján legalább 50 cm-es.

18. Talajvízes területen a berendezést körben legalább 10-10 cm vastagságban és legalább a legmagasabb talajvíz felett 30 cm magasságig betonozzák. Ha nem használnak zsaluzást, a betonlemezre helyezett, szennyvízcsőre kötött és ivóvízzel feltöltött berendezés talplemezére, a berendezés köré egyenletes magasságban halmozzanak 1,5 m³ betont.

19. A berendezés munkagödrének szélessége a gödör alján minden oldalról legalább 10-10 cm-rel haladja meg a berendezés talplemezének szélességét.

20. A berendezés munkagödrének mélységét a fogadósintig (a berendezés bevezető csónkjának folyásfenék-magassága a berendezés talplemezétől mérve) a telepítési rajz jelöli. A berendezés telepítési munkagödrének mélységét és a munkagödör alján létesített 10 cm vastag betonlemez mélységét a szennyvízvezeték bekötési pontjának folyásfenékétől mérve ez alapján a meghatározott méret alapján ellenőrizték. A betonlemez mélységének és a berendezés bevezető csónkjának folyásfenék-magassága a berendezés talplemezétől mérve egyeznie kell.



21. Talajvíz megjelenése esetén a munkagödröket és -árkokat a munkák elvégzésének idején szivattyúzással vagy megfelelő vízelvezetéssel talajvízmentesítsék.

22. A szennyvízvezetékek elkészítése során a megfelelő (0,5-1,0%-os) lejtésbe helyezett csöveket legalább a csatlakozásoknál kővel, téglával ideiglenesen támasszák alá. A visszatemetésekor a talajt a csövek alatt tömörítsék, hogy a csövek ne tudjanak megsüllyedni. Ezután ellenőrizték a csövek lejtését, szükség esetén korrigálják az eltéréseket, majd csak ezután folytatják a csövek és a csőárkok visszatemetését.

23. Ha a szennyvízcső vezetéséhez 0,5-1,0%-osnál nagyobb lejtést kellene adni, akkor ejtőaknát kell beépíteni a szennyvízcsőbe.

24. Az ejtőaknák lépcsőszerűvé teszik a szennyvízvezetéket. Fontos, hogy lefelé 90°-os idommal vagy T-idommal fordítsák a szennyvízcsövet, a függőleges csőszakasz alján pedig 2 db 45°-os idommal oldják meg a továbbvezetést.